

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

DESPESAS INDIRETAS (aplicadas sobre o custo)	
Taxa de rateio da administração central	3,00%
Taxa de despesas indiretas	2,00%
Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento	1,00%
	6,00%

LUCRO (aplicado sobre o custo)	
Lucro	8,00%
	8,00%

IMPOSTOS (aplicado sobre o preço de venda)	
ISS	3,00%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
SIMPLES	
	6,65%

	22,63%
--	---------------

$$\text{BDI} = (((1 + \text{DESPESAS INDIRETAS}) \times (1 + \text{LUCRO})) / (1 - \text{IMPOSTOS})) - 1$$

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

OBRA : CARTÓRIO ELEITORAL
 ORÇAMENTO : Reforma
 LOCAL : GURUPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
002.004.004.039.SCG	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)	M3	1,15		0,00		0,00	0,00	0,00
050.006.003.SCG	SELANTE FLEXÍVEL DE ALTA ADERÊNCIA A BASE DE RESINA SINTÉTICA - SELACALHA VEDACIT	M	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6427U	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M3	0,20		0,00		0,00	0,00	0,00
72108U	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00
73739/001U	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	25,00		0,00		0,00	0,00	0,00
73746/001U	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00
73927/006U	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00
73990/001U	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,20		0,00		0,00	0,00	0,00
74007/002U	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	4,20		0,00		0,00	0,00	0,00
74088/001U	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	30,00		0,00		0,00	0,00	0,00
74145/001U	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	330,00		0,00		0,00	0,00	0,00
74161/001U	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00
74233/001U	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO	M2	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00
76445/001U	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	M2	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00
79495/001U	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	260,00		0,00		0,00	0,00	0,00
79495/002U	REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	570,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SERV001	Tratamento de fissuras e trincas de argamassa com mastique acrílico	M	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SERV002	Fornecimento e instalação de roldanas, portinhola 80x60cm, trilho para portão, portão 3x3m, 47 metros de perfis enrijecidos 75x40x15mm#2,0mm, suportes para ar-condicionado e recuperação de marquise metálica com reforço das soldas e tratamento da ferrugem	UN	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SERV003	Reforma das placas de sinalização visual externa, fornecimento e instalação de tótem	UN	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SERV004	Encarregado	MÊS	1,50		0,00		0,00	0,00	0,00

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

OBRA : CARTÓRIO ELEITORAL
ORÇAMENTO : Reforma
LOCAL : GURUPI

TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00
			BDI 22,63%	R\$ 0,00
			PREÇO TOTAL	R\$ 0,00