

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

OBRA : CARTÓRIO ELEITORAL
ORÇAMENTO : Reforma
LOCAL : GURUPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO MAT. (TOT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (TOT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (TOT.)(R\$)
002.004.004.039.SCG	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)	M3	1,15	0,00	0,00	33,94	39,03	33,94	39,03
050.006.003.SCG	SELANTE FLEXÍVEL DE ALTA ADERÊNCIA A BASE DE RESINA SINTÉTICA - SELACALHA VEDACIT	M	150,00	0,00	0,00	3,04	456,00	3,04	456,00
6427U	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M3	0,20	731,95	146,39	533,12	106,62	1.265,07	253,01
72108U	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	50,00	22,87	1.143,50	5,80	290,00	28,67	1.433,50
73739/001U	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	25,00	4,56	114,00	4,58	114,50	9,14	228,50
73746/001U	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	800,00	4,67	3.736,00	6,26	5.008,00	10,93	8.744,00
73927/006U	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	20,00	5,13	102,60	11,22	224,40	16,35	327,00
73990/001U	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,20	317,95	63,59	115,92	23,18	433,87	86,77
74007/002U	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	4,20	18,67	78,41	17,39	73,04	36,06	151,45
74088/001U	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	30,00	18,02	540,60	3,64	109,20	21,66	649,80
74145/001U	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	330,00	7,51	2.478,30	3,12	1.029,60	10,63	3.507,90
74161/001U	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	20,00	1,49	29,80	1,85	37,00	3,34	66,80
74233/001U	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO	M2	20,00	0,99	19,80	2,37	47,40	3,36	67,20
76445/001U	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	M2	10,00	15,00	150,00	17,27	172,70	32,27	322,70
79495/001U	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	260,00	1,70	442,00	3,09	803,40	4,79	1.245,40
79495/002U	REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAIO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	570,00	1,82	1.037,40	4,12	2.348,40	5,94	3.385,80
SERV001	Tratamento de fissuras e trincas de argamassa com mastique acrílico	M	200,00	0,80	160,00	0,90	180,00	1,70	340,00
SERV002	Fornecimento e instalação de roldanas, portinhola 80x60cm, trilho para portão, portão 3x3m, 47 metros de perfis enrijecidos 75x40x15mm#2,0mm, suportes para ar-condicionado e recuperação de marquise metálica com reforço das soldas e tratamento da ferrugem	UN	1,00	4100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
SERV003	Reforma das placas de sinalização visual externa, fornecimento e instalação de tótem	UN	1,00	5171,50	5.171,50	0,00	0,00	5.171,50	5.171,50
SERV004	Encarregado	MÊS	1,50	0,00	0,00	2981,00	4.471,50	2.981,00	4.471,50
TOTAL GERAL:					19.513,89		15.533,98		35.047,87
						BDI	22,63%		R\$ 7.931,33
						PREÇO TOTAL		R\$ 42.979,20	