



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Q-202 N AV. TEOTONIO SEGURADO, CONJ 1 LTS 1/2 CX. POSTAL 181 - Bairro PLANO DIRETOR NORTE - CEP
77006214 - Palmas - TO

TERMO DE REFERÊNCIA

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS,
PORTAS, PERSIANAS, PELÍCULA ADESIVA DE CONTROLE SOLAR, FORRO DE GESSO,
PINTURA IMOBILIÁRIA, VIDROS E ACESSÓRIOS**

1. OBJETO

Registro de preços para fornecimento e instalação de divisórias, portas, persianas, película adesiva de controle solar, forro de gesso, pintura imobiliária, torneiras, vidros e acessórios.

2. OBJETIVO

Manter as instalações físicas dos imóveis ocupados pela Justiça Eleitoral no Tocantins adequada à utilização que se destinam e em bom estado de conservação.

3. JUSTIFICATIVAS

Os serviços e materiais que serão adquiridos através deste termo de referência são necessários para adequar os imóveis ocupados pela Justiça Eleitoral no Tocantins às atividades desempenhadas pelos seus servidores, por meio de construção de divisórias, substituição de peças danificadas, instalação de persianas e película de proteção solar, quando necessário.

O registro de preços para prestação de serviços e aquisição de persianas e película protetora, vidro e acessórios, divisórias e forro de gesso é necessário para racionalizar os procedimentos de aquisição, pois permite o atendimento das demandas à medida que surgem, além de proporcionar a compra parcelada durante o período de vigência da ata de registro de preços, economizando procedimentos e recursos, se comparada com as modalidades tradicionais de licitação.

4. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados e os materiais entregues e instalados em uma das seguintes cidades:

LOTE 1

Os materiais e serviços que compõem o LOTE 1 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral ou em prédios ocupados pela Justiça Eleitoral, situados nos seguintes municípios:

- Araguacema
- Colméia
- Guaraí
- Pedro Afonso
- Miranorte
- Miracema
- Novo Acordo
- Paraíso do Tocantins
- Cristalândia
- Porto Nacional
- Ponte Alta

LOTE 2

Os materiais e serviços que compõem o LOTE 2 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral, situadas nos seguintes municípios:

- Gurupi
- Formoso do Araguaia
- Alvorada
- Araguaçu
- Peixe
- Paranã
- Natividade
- Arraias
- Taguatinga
- Dianópolis

LOTE 3

Os materiais e serviços que compõem o LOTE 3 deverão ser entregues ou prestados em uma das sedes de Zona Eleitoral, situadas nos seguintes municípios:

- Araguaína
- Itacajá
- Colinas do Tocantins
- Arapoema
- Filadélfia
- Goiatins
- Wanderlândia

- Xambioá
- Tocantinópolis
- Araguatins
- Itaguatins
- Augustinópolis

LOTE 4

Os materiais e serviços que compõem o LOTE 4 deverão ser entregues ou prestados em Palmas-TO.

5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

Para apresentação da proposta de preços, a licitante deverá preencher tabelas similares às seguintes, **considerando as quantidades estimativas**:

LOTE 1

Item	Descrição	Un	Quant	Preço unitário	Subtotal
01	Persiana vertical instalada. Lâminas em tecido de poliéster do tipo blackout com 89 mm de largura, trilho em alumínio natural medindo 4,5 cm de profundidade e 3 cm de altura com tampas, suporte de parede em formato de “L”, mecanismo de giro por corrente bolada n. 6 em PVC branco, mecanismo de recolhimento por corda com 1,5 mm com pêndulo vertical, fixação do trilho por suporte de pressão e corrente metálica na base entre as lâminas.	m²	30		
02	Película adesiva de controle solar cor preta instalada, transmissão de luz visível 05%, luz solar 40%, raios ultravioletas 03%, energia total refletida 40%. Marca de referência: Intercontrol	m²	30		
03	Vidro temperado 10 mm liso incolor instalado.	m²	10		
04	Vidro temperado 10 mm liso verde, fumê ou bronze instalado.	m²	10		
05	Puxador para porta de vidro temperado em barra de metal cromado curvado, com	und	5		

	aproximadamente 200mm, com fixação por parafuso para um furo e fita dupla face.				
06	Mola hidráulica de piso instalada. Marca de referência: Dorma	und	10		
07	Serviço de ajuste e regulagem de porta de vidro temperado com mola hidráulica de piso, sem fornecimento de material.	un	10		

LOTE 2

Item	Descrição	Un	Quant	Preço unitário	Subtotal
08	Persiana vertical instalada. Lâminas em tecido de poliéster do tipo blackout com 89 mm de largura, trilho em alumínio natural medindo 4,5 cm de profundidade e 3 cm de altura com tampas, suporte de parede em formato de “L”, mecanismo de giro por corrente bolada n. 6 em PVC branco, mecanismo de recolhimento por corda com 1,5 mm com pêndulo vertical, fixação do trilho por suporte de pressão e corrente metálica na base entre as lâminas.	m²	30		
09	Película adesiva de controle solar cor preta instalada, transmissão de luz visível 05%, luz solar 40%, raios ultravioletas 03%, energia total refletida 40%. Marca de referência: Intercontrol	m²	30		
10	Vidro temperado 10 mm liso incolor instalado.	m²	10		
11	Vidro temperado 10 mm liso verde, fumê ou bronze instalado.	m²	10		
12	Puxador para porta de vidro temperado em barra de metal cromado curvado, com aproximadamente 200mm, com fixação por parafuso para um furo e fita dupla face.	und	5		

13	Mola hidráulica de piso instalada. Marca de referência: Dorma	und	10		
14	Serviço de ajuste e regulagem de porta de vidro temperado com mola hidráulica de piso, sem fornecimento de material.	un	10		

LOTE 3

Item	Descrição	Un	Quant	Preço unitário	Subtotal
15	Persiana vertical instalada. Lâminas em tecido de poliéster do tipo blackout com 89 mm de largura, trilho em alumínio natural medindo 4,5 cm de profundidade e 3 cm de altura com tampas, suporte de parede em formato de “L”, mecanismo de giro por corrente bolada n. 6 em PVC branco, mecanismo de recolhimento por corda com 1,5 mm com pêndulo vertical, fixação do trilho por suporte de pressão e corrente metálica na base entre as lâminas.	m²	30		
16	Película adesiva de controle solar cor preta instalada, transmissão de luz visível 05%, luz solar 40%, raios ultravioletas 03%, energia total refletida 40%. Marca de referência: Intercontrol	m²	30		
17	Vidro temperado 10 mm liso incolor instalado.	m²	10		
18	Vidro temperado 10 mm liso verde, fumê ou bronze instalado.	m²	10		
19	Puxador para porta de vidro temperado em barra de metal cromado curvado, com aproximadamente 200mm, com fixação por parafuso para um furo e fita dupla face.	und	5		
20	Mola hidráulica de piso instalada. Marca de referência: Dorma	und	10		
21		un	10		

	Serviço de ajuste e regulagem de porta de vidro temperado com mola hidráulica de piso, sem fornecimento de material.				
--	--	--	--	--	--

LOTE 4

Item	Descrição	Un	Quant	Preço unitário	Subtotal
22	Persiana horizontal instalada. Lâminas lisas em alumínio com largura de 25 mm, espessura de 0,21 mm, mecanismos de giro por bastão de acrílico, mecanismo de recolhimento e freio por corda, suporte de instalação com mola, cabeceira 25x25 mm e base com tampas.	m²	100		
23	Persiana vertical instalada. Lâminas em tecido de poliéster do tipo blackout com 89 mm de largura, trilho em alumínio natural medindo 4,5 cm de profundidade e 3 cm de altura com tampas, suporte de parede em formato de “L”, mecanismo de giro por corrente bolada n. 6 em PVC branco, mecanismo de recolhimento por corda com 1,5 mm com pêndulo vertical, fixação do trilho por suporte de pressão e corrente metálica na base entre as lâminas.	m²	100		
24	Película adesiva de controle solar cor preta instalada, transmissão de luz visível 05%, luz solar 40%, raios ultravioletas 03%, energia total refletida 40%. Marca de referência: Intercontrol	m²	100		
25	Fornecimento e instalação de divisória cega. Fornecimento de todo o material necessário e instalação de divisórias moduladas compostas de painéis com miolo colméia de alta gramatura, espessura 35mm, com revestimento melamínico e demais montantes em perfis de aço pintado, pintura em epóxi a pó (eletrostática). Cores dos perfis: preto, cinza, ocre ou branco. cores dos painéis: branco, cinza, areia (gelo ou pérola).	m²	100		

26	Fornecimento e instalação de divisória com vidro. Fornecimento de todo o material necessário e instalação de divisórias moduladas compostas de partes de vidro incolor 4 mm e painéis com miolo colméia de alta gramatura, espessura 35mm, com revestimento melamínico e demais montantes em perfis de aço pintado, pintura em epóxi a pó (eletrostática). Cores dos perfis: preto, cinza, ocre ou branco. Cores dos painéis: branco, cinza, areia (gelo ou pérola).	m²	20		
27	Fornecimento e instalação de porta para divisória naval. Fornecimento de todo o material necessário e instalação de portas medindo 0,80 x 2,10m, com fechaduras tipo botão/bola, modelo de referência lockwell tubular super 90mm preta, dobradiças, requadro protetor e batentes em perfis de aço.	und	10		
28	Fornecimento e instalação de parede divisória em gesso acartonado, tipo drywall, com aproximadamente 10 cm de largura. Incluindo emassamento com massa PVA e pintura com tinta látex acrílica semi-brilho, branco gelo. Todas as paredes deverão ser entregues com rodapé em granito natural polido, altura 7cm.	m²	200		
29	Fornecimento e instalação de kit porta para <i>dry wall</i> em madeira processada, 80x210cm com acabamento completo, incluindo portal e alisares, dobradiças e fechaduras.	und	20		
30	Reparo em buracos de forro ou paredes de placas de gesso. Entregue com acabamento final, lixado, emassado e com pintura de retoque látex PVA branco neve. Requisição mínima 1 m².	m²	50		
31	Forro em gesso acartonado instalado, incluindo estrutura metálica de sustentação e tabica nas bordas em contato com as paredes do recinto. Entregue com acabamento final, lixado, emassado e pintado com tinta látex PVA branco neve.	m²	100		

32	Vidro temperado 8 mm liso incolor instalado.	m²	15		
33	Vidro temperado 10 mm liso incolor instalado.	m²	30		
34	Vidro temperado 10 mm liso verde, fumê ou bronze instalado.	m²	10		
35	Puxador para porta de vidro temperado em barra de metal cromado curvado, com aproximadamente 200mm, com fixação por parafuso para um furo e fita dupla face.	und	10		
36	Mola hidráulica de piso instalada. Marca de referência: Dorma	und	10		
37	Serviço de ajuste e regulagem de porta de vidro temperado com mola hidráulica de piso, sem fornecimento de material.	un	10		
38	Serviço de repintura em paredes com tinta Látex Acrílica com acabamento semi-brilho cor branco gelo ou forro com tinta látex PVA acabamento fosco cor branco neve, incluindo raspagem, emassamento de retoque, lixamento e aplicação da tinta.	m²	500		

As quantidades relacionadas na tabela representam a estimativa de aquisição para o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, porém, a Administração não ficará obrigada a adquirir todos os itens relacionados, tampouco, todo o quantitativo.

Todos os itens deverão ser descritos na proposta incluindo-se a marca e modelo do produto ofertado, para que seja possível a verificação de atendimento às exigências contidas nas especificações deste Termo de Referência.

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA

A empresa fornecedora deverá:

- Fornecer e instalar os produtos de acordo com as especificações e condições expressas neste documento;
- Entregar os bens no prazo determinado;
- Assumir toda e exclusiva responsabilidade pela qualidade e funcionamento dos materiais entregues, bem como a qualidade e perfeita execução dos serviços, não se admitindo que seja atribuído às empresas subcontratadas ou aos fabricantes o ônus de qualquer problema que porventura venham a ocorrer;

- Prestar os serviços de assistência técnica e efetuar consertos e substituições que se fizerem necessários, no prazo máximo de 7 dias a partir da comunicação formal do TRE-TO, durante o período da **garantia mínima de um ano**;
- A assistência técnica deverá ser prestada nos locais onde foram originalmente prestados os serviços, em quaisquer cidades que compõem os lotes 1, 2, 3 e 4;
- Reparar ou substituir peças que acusem defeitos de fabricação, funcionamento ou desgaste prematuro;

7. PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos serviços ou produtos não poderá ultrapassar **30 dias** corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela empresa fornecedora, juntamente com a respectiva requisição.

8. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade. Não serão aceitos produtos com materiais de má qualidade ou que não possuam acabamento esmerado.

As quantidades de divisórias serão medidas, excluindo-se a área excedente a vãos maiores que 2,00m², conforme prática orçamentária, considerando-se a **área de divisória acabada**.

As quantidades foram estimadas para serem adquiridas durante o período de vigência da ata de registro de preços.

O registro de preços não obriga a administração a adquirir todo o quantitativo estimado. As aquisições serão feitas na medida em que surgirem as necessidades.



Documento assinado eletronicamente por **JORGE BERNARDINO DE SOUSA NETO, Chefe de Seção**, em 31/08/2016, às 15:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0467499** e o código CRC **D4CEFA81**.